工事1件あたり 219,357円 (税込)

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に 応じて公表するものです。(標準モデルの詳細は下記をご覧ください)

※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。 ※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客 さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

標準モデル見積明細

項目	数量	単価	金額
PE25A	9.00	4,160	37,440
SGPL25A	0.80	7,920	6,336
SGP25A	2.22	8,360	18,559
フレキ管25A	10.00	5,470	54,700
フレキ管20A	1.00	3,950	3,950
フレキ管15A	0.50	3,220	1,610
PLSMソケット25A	1	11,690	11,690
片ねじソケット25A	1	6,750	6,750
両メカソケット25A	1	9,790	9,790
分岐チーズ25A×15A	1	11,320	11,320
機器接続ガス栓(FV663AQ)	1	2,970	2,970
機器接続ガス栓(FV666AQ)	1	3,930	3,930
サービスガス栓25A	1	3,160	3,160
立て管バンド	2	480	960
メーターユニオンセット	1	1,350	1,350
ガス栓取付(15A~25A)	3	1,410	4,230
メーター配管組立費(6号)	1	3,030	3,030
内管土木工事	0.81	21,780	17,641
小計			199,416
消費税(10%)			19,941
合計	-	-	219,357

標準モデル

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器: 2台(設計対象は、以下のガス流量とする)
 - a. 24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m3/h、風呂0.92m3/h】
 - b. ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m3/h、バーナB0.35m3/h】
- ・ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管(延長9m)
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積りに含む(ガス栓は機器接続ガス栓)
- ・外面貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による